



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Obra: REFORMA DO TELHADO DO HEMOCENTRO SANTA ROSA.

Emite-se o estudo de viabilidade técnica referente a Reforma do Telhado do Hemocentro de Santa Rosa, localizado na RUA BOA VISTA, N°401, CENTRO, SANTA ROSA, RS.

As definições do projeto foram elaboradas através do programa de necessidades fornecido pela Fundação Municipal de Saúde. Optou-se pela solução apresentada, sendo a mais adequada e que atende a todos os limitadores impostos para esta situação específica.

A construção caracteriza-se por métodos construtivos normais, apresentando custo compatível com o tipo de obra que será executada, segundo a base de custos da tabela SINAPI, tomada como base obrigatória para orçamentos de obras executadas pelo município.

Os serviços a serem executados são de reforma do telhado com substituição total da cobertura existente de aço zincado, rufos e calhas, por novas telhas de chapa de aço zincado trapezoidal TP40, rufos e calhas, com aproveitamento parcial do madeiramento e outros materiais passíveis de ocupação.

O cronograma total da obra foi elaborado com base em todos os serviços que deverão ser executados no local e, dentro de condições climáticas favoráveis, é possível que seja realizado.

Santa Rosa, 14 de Julho de 2020.