

Item 14 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Item 14.1 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade 18,00 UN = 18,00 unid.

Item 14.2 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022

Quantidade 7,00 5,00 9,00 = 21,00 unid.

Item 14.3 - INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

Comprimentos 23,29 24,75 10,93 = 58,97 m

Item 14.4 - INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

Comprimentos 46,80 = 46,80 m

Item 14.5 - INSTALAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO) INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

Comprimentos 220,61 27,00 11,00 = 258,61 m

Item 14.6 - INSTALAÇÃO JOELHO DE PVC, 45°, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM (INSTALAÇÃO RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

Quantidade 7,00 unid. = 7,00 unid.

Item 14.7 - INSTALAÇÃO JOELHO DE PVC, 45°, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INSTALAÇÃO RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

Quantidade 6,00 unid. = 6,00 unid.

Item 14.8 - INSTALAÇÃO JOELHO DE PVC, 90°, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 40 MM (INSTALAÇÃO RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

Quantidade 70,00 unid. = 70,00 unid.

Item 14.9 - INSTALAÇÃO JUNÇÃO DE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 X 50 MM (INSTALAÇÃO RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

quantidade 20,00 unid. = 20,00 unid.

Item 14.10 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. JUNÇÃO DE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 40 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 06/2022

Quantidade 9,00 unid. = 9,00 unid.

Item 14.11 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. JUNÇÃO DE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 06/2022

Quantidade 3,00 unid. = 3,00 unid.

Item 15 - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

Item 15.1 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

quantidade de sanitários 2,00 unid. = 2,00 unid.

Item 15.2 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quantidade de sanitários 13,00 = 13,00 unid.

Item 15.3 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020

Quantidade de assentos 15,00 UN = 15,00 unid.

Item 15.4 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM

Quantidade de barras 4,00 unid. = unid. unid

Item 15.5 - BANCADA DE GRANITO POLIDO, COM CUBA DE EMBUTIR, TORNEIRA CROMADA DE MESA, VÁLVULA METÁLICA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL, INCLUSO SAIA E ESPELHO EM GRANITO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

quantidade de bancadas 4,00 UN = 14,00 m

largura 0,55 = 7,70 m²

Item 15.6 - CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35X50CM.

banheiros 14,00 unid. = 14,00 unid.

Item 15.7 - TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA.

banheiros 14,00 unid.

= 14,00 unid.

Item 15.8 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55CM, PADRÃO MÉDIO.

salas e consultórios 19,00 unid.

= 19,00 unid.

Item 15.9 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

quantidade 4,00 unid.

= 4,00 unid.

Item 15.9 - EXAUSTOR 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

quantidade 9,00 unid.

= 9,00 unid.